

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	PASSEIO PÚBLICO LARGURA 200cm, SEM FLOREIRAS, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado para via urbana com comprimento mínimo de 80 cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia, com GUIA TÁTIL DIRECIONAL CENTRAL em bloco de concreto tipo paver 40x40x2,5cm sobre argamassa de assentamento de 3,5cm (PRANCHA 12 - ANEXO II - DETALHE A)	M		219,07	228,15
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,04	79,63	90,19
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2,2	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2,2	2,93	3,32
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,6	70,67	73,08
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,02	163,24	168,98
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	0,4	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1	1,57	1,75
Composição	2	ESQUINA de Passeio Público LARGURA 200cm, SEM FLOREIRA, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado para via urbana com comprimento mínimo de 80 cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia (PRANCHA 26 - ANEXO IV - DETALHE A)	UNIDADE		530,42	554,70
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,143	79,63	90,19
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,6	55,75	58,95
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4,63	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4,63	2,93	3,32
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,44	70,67	73,08
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	0,64	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3,6	1,57	1,75
Composição	3	RAMPA para acesso a Faixa de Pedestres, em Passeio Público LARGURA 200cm (trecho de 7,5m), SEM FLOREIRAS, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado para via urbana com comprimento mínimo de 80 cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia, com GUIA TÁTIL CENTRAL em bloco de concreto tipo paver 40x40x2,5cm sobre argamassa de assentamento de 3,5cm	UNIDADE		1.555,03	1.620,84
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,3	79,63	90,19
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,5	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	16,5	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	16,5	2,93	3,32
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	12,09	70,67	73,08
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,075	163,24	168,98
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	2,16	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7,5	1,57	1,75
Composição	4	PASSEIO PÚBLICO LARGURA 150cm, SEM FLOREIRAS, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado 15x13x30x100cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia, com GUIA TÁTIL DIRECIONAL CENTRAL em bloco de concreto tipo paver 40x40x2,5cm sobre argamassa de assentamento de 3,5cm (PRANCHA 11 - ANEXO II - DETALHE A)	M		175,02	182,44
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,04	79,63	90,19
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1,7	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1,7	2,93	3,32

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1	70,67	73,08
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,02	163,24	168,98
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	0,4	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	1	1,57	1,75
Composição	12	ESQUINA de Passeio Público LARGURA 150cm, SEM FLOREIRA, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado 15x13x30x100cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia, com GUIA TÁTIL DIRECIONAL CENTRAL em bloco de concreto tipo paver 40x40x2,5cm sobre argamassa de assentamento de 3,5cm (PRANCHA 25 - ANEXO IV - DETALHE B)	UNIDADE		311,17	326,08
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,104	79,63	90,19
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,6	55,75	58,95
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2,68	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2,68	2,93	3,32
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,15	70,67	73,08
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,032	163,24	168,98
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	0,64	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	2,6	1,57	1,75
Composição	6	RAMPA para acesso a Faixa de Pedestres, em Passeio Público LARGURA 150cm (trecho de 7,5m), SEM FLOREIRAS, em bloco de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor NATURAL, incluindo meio-fio pré-fabricado 15x13x30x100cm, limpeza e compactação de solo, lastro de pedrisco com 5cm, compactação de base, assentamento e rejuntamento com areia, com GUIA TÁTIL CENTRAL em bloco de concreto tipo paver 40x40x2,5cm sobre argamassa de assentamento de 3,5cm	UNIDADE		1.270,95	1.326,15
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,3	79,63	90,19
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,5	51,50	54,12
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	12,75	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	12,75	2,93	3,32
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	8,54	70,67	73,08
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,068	163,24	168,98
composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	1,96	98,02	100,48
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	7,5	1,57	1,75
Composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2		98,02	100,48
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	135,00	135,00
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,0014	652,49	688,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	101,01	101,01
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	11,21	11,21
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	27,33	31,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	20,13	22,80
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	9,34	9,34
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,51	0,51
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	10,19	10,19
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	0,88	0,88
Composição	8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO (2m)	M		182,73	192,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,679	27,56	31,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361	27,21	31,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	20,13	22,80
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1456	507,78	519,03
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,9	2,94	2,94

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,04	79,63	90,19
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2	0,39	0,41
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2	2,93	3,32
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,02	163,24	168,98
SINAPI-I	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	3,4782	9,14	9,14
SINAPI-I	43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	0,109	38,83	38,83
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,2666	28,52	28,52

Composição	9	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, e ADEQUAÇÃO DO PISO PODOTÁTIL, PARA FECHAMENTO DE VALAS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. PARA CALÇADA DE 2M (APROVEITAMENTO DE 90%)	M		154,69	164,60
SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1,5	36,91	40,83
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	0,1	70,67	73,08
Composição	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	0,4	98,02	100,48
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1	51,50	54,12
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1	1,57	1,75

Composição	10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, COM MARTELO PNEUMÁTICO, E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO OU CAÇAMBA	M2		11,85	13,44
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,15	24,35	27,38
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,05	22,77	25,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	20,13	22,80

Composição	11	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA, VARRER E RECOLHER OS ESTULHOS	M2		0,46	0,48
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,01	16,17	18,78
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,003	21,10	21,10
SINAPI-I	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	0,035	5,77	5,77
SINAPI-I	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,003	14,11	14,11

22/09/2023
Data

Responsável Técnico: Mateus Cipriani
CREA/CAU: 198652-6