COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESCONER.
Composição	**COMP01**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA**	**M2**	**-**	**R$ 114,28**	**R$ 115,80**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	R$ 160,00	R$ 160,00
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,0014	R$ 882,96	R$ 907,32
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	R$ 105,71	R$ 105,71
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN.	6,25	R$ 12,85	R$ 12,85
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	R$ 33,60	R$ 35,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	R$ 25,09	R$ 26,73
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	R$ 10,85	R$ 10,85
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	R$ 0,72	R$ 0,72
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	R$ 10,42	R$ 10,42
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	R$ 0,46	R$ 0,46
Composição	**COMP02**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SOBRE LASTRO DE PÓ-DE-BRITA DE 5 CM - AF_08/2022**	**M2**	**-**	**R$ 95,99**	**R$ 97,84**
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	R$ 2,53	R$ 2,53
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	R$ 15,92	R$ 15,92
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	R$ 25,67	R$ 25,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	R$ 35,20	R$ 37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	R$ 33,87	R$ 36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$ 25,09	R$ 26,73
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0739	R$ 579,39	R$ 587,60
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,051	R$ 105,71	R$ 105,71
Composição	**COMP03**	**TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80CM PARA CAIXA DE PASSAGEM, ESPESSURA 5 CM**	**M2**	**-**	**R$ 133,90**	**R$ 135,55**
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R$ 2,53	R$ 2,53
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	R$ 5,22	R$ 5,22
SINAPI-I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1,11	R$ 40,34	R$ 40,34
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,035	R$ 15,92	R$ 15,92

SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,08	R$	25,67	R$	25,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	R$	35,20	R$	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	R$	33,87	R$	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$	25,09	R$	26,73
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0539	R$	597,51	R$	605,00

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.04.07 08:38:15 -03'00'

06/04/2026
Data

Responsável Técnico: LUIS HENRIQUE NARDINO
CREA/CAU: 224.522-0