MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								DATA:
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL			ÁREA:	179,62 M²			06/04/2026
OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO			BDI:	23,07 %			FONTE BASE:
LOCALIZAÇÃO:	TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA							SINAPI 02/26 (DES.)
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO DO SERVIÇO**
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA E CONSERTO DE BOCA DE LOBO E PASSEIO NA RUA SANTA CATARINA								**R$ 23.591,95**
1.0			**SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO**					**R$ 764,19**
1.1	SINAPI	101135	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	M3	21,54	R$ 15,36	R$ 18,90	R$ 407,21
1.2	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	20,87	R$ 9,56	R$ 11,77	R$ 245,55
	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,38	R$ 25,97	R$ 31,96	R$ 44,11
1.3	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	21,5412	R$ 2,54	R$ 3,13	R$ 67,34
2.0			**PASSEIOS EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS**					**R$ 22.042,49**
2.1	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL ALERTA COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	1,93	R$ 114,28	R$ 140,65	R$ 271,46
2.2	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL COR VERMELHO DE 40X40CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTE SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3,5CM E FINALIZAÇÃO EM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	16,93	R$ 114,28	R$ 140,65	R$ 2.381,21
2.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,65	R$ 99,15	R$ 122,02	R$ 12.525,75
2.4	Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SOBRE LASTRO DE PÓ-DE-BRITA DE 5 CM - AF_08/2022	M2	58,11	R$ 95,99	R$ 118,13	R$ 6.864,07
3.0			**MEIO-FIO**					**R$ 412,40**
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,59	R$ 99,25	R$ 122,15	R$ 72,07
	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,37	R$ 24,92	R$ 30,67	R$ 11,35
	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,61	R$ 47,65	R$ 58,64	R$ 328,99
4.0			**REFORMA BOCA DE LOBO E PASSEIO DA RUA SANTA CATARINA**					**R$ 372,86**
3.1			**REFORMA BOCA DE LOBO**					**R$ 145,29**
	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,10	R$ 99,25	R$ 122,15	R$ 12,21

	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,06	R$ 126,11	R$ 155,20	R$ 9,03
3.1.2	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,092	R$ 163,35	R$ 201,03	R$ 18,58
	Composição	COMP03	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 80X80CM, ESPESSURA 5 CM	M2	0,64	R$ 133,90	R$ 164,79	R$ 105,47
3.2			**REFORMA PASSEIO DA RUA SANTA CATARINA**					**R$ 227,57**
	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	R$ 99,25	R$ 122,15	R$ 18,32
3.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,21	R$ 99,25	R$ 122,15	R$ 26,14
3.2.3	Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SOBRE LASTRO DE PÓ-DE-BRITA DE 5 CM - AF_08/2022	M2	1,55	R$ 95,99	R$ 118,13	R$ 183,11
A presente planilha orçamentária importa em R$ 23.591,95 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)								

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.04.08 11:27:53 -03'00'

LUIS HENRIQUE NARDINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 224522-0