MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Formosa Do Sul	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA	Formosa Do Sul (SC)	23,54%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA									112.804,74
Meta	Meta	1.			MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA					-	112.804,74
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PREELIMINARES					-	7.716,60
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	504,05	BDI 1	622,70	1.868,10
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	50,00	94,68	BDI 1	116,97	5.848,50
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA					-	31.228,58
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			SAPATA					-	24.090,58
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,80	124,45	BDI 1	153,75	3.505,50
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	15,20	25,48	BDI 1	31,48	478,50
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,89	15,18	BDI 1	18,75	2.622,94
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,20	215,62	BDI 1	266,38	9.110,20
Serviço	Serviço	1.2.1.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,08	1.114,79	BDI 1	1.377,21	8.373,44
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			BALDRAMES					-	7.138,00
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,25	136,81	BDI 1	169,02	380,30
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	123,40	15,04	BDI 1	18,58	2.292,77
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,00	106,45	BDI 1	131,51	1.972,65
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,25	896,62	BDI 1	1.107,68	2.492,28
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERESTRUTURA					-	16.277,66
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			PILARES					-	16.277,66
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	559,89	9,13	BDI 1	11,28	6.315,56
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	34,20	127,49	BDI 1	157,50	5.386,50
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,56	812,22	BDI 1	1.003,42	4.575,60
Nível 2	Nível 2	1.4.			VIGA INTERMEDIARIA					-	6.721,07
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,40	11,03	BDI 1	13,63	1.681,94
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	15,00	137,44	BDI 1	169,79	2.546,85
Serviço	Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,25	896,62	BDI 1	1.107,68	2.492,28
Nível 2	Nível 2	1.5.			VIGA SUPERIOR					-	6.721,07

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Formosa Do Sul	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA	Formosa Do Sul (SC)	23,54%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA									112.804,74
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,40	11,03	BDI 1	13,63	1.681,94
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	15,00	137,44	BDI 1	169,79	2.546,85
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,25	896,62	BDI 1	1.107,68	2.492,28
Nível 2	Nível 2	1.6.			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO					-	21.922,80
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	120,00	147,88	BDI 1	182,69	21.922,80
Nível 2	Nível 2	1.7.			SISTEMA DE DRENAGEM					-	22.216,96
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	102685	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	50,00	259,33	BDI 1	320,38	16.019,00
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	562,76	BDI 1	695,23	1.390,46
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	50,00	61,55	BDI 1	76,04	3.802,00
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	25,00	32,56	BDI 1	40,22	1.005,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Formosa Do Sul (SC)
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2026.07.22 14:03:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10598054-0