PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REPERFILAGEM ASFÁLTICA	0	0	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC

FRENTES DE OBRA: TRECHO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1
Execução de reperfilagem asfáltica da Avenida Getúlio Vargas, a partir da Travessa Idovino Simonato					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**382.854,63**
1.	**Reperfilagem Asfáltica**		-			
1.1.	Serviços Iniciais		-			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, COM DIMENSÕES DE 2,40X1,20 M COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADA DE MADEIRA	UN	1,00		*Serviços Iniciais*	1,00
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00		*Serviços Iniciais*	2,00
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		*Serviços Iniciais*	1,00
1.1.4.	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,00		*Serviços Iniciais*	2,00
1.2.	Asfalto		-			
1.2.1.	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm	M3	133,02		*Asfalto*	133,02
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	78,83		*Asfalto*	78,83
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C (INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	3.710,82		*Asfalto*	3.710,82
1.2.4.	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	371,50		*Asfalto*	371,50
1.2.5.	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70	T	18,57		*Asfalto*	18,57
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	14.860,00		*Asfalto*	14.860,00
1.2.7.	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	19,70		*Asfalto*	19,70
1.2.8.	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	59,12		*Asfalto*	59,12
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.310,44		*Asfalto*	3.310,44
1.2.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	3.715,00		*Asfalto*	3.715,00
1.2.11.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	351,81		*Asfalto*	351,81

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau d
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REPERFILAGEM ASFÁLTICA	0	0	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC

FRENTES DE OBRA: TRECHO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1
Execução de reperfilagem asfáltica da Avenida Getúlio Vargas, a partir da Travessa Idovino Simonato					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**382.854,63**
1.3.	Faixa de pedestres elevada		-			
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRANCA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,60		*Faixa de pedestres elevada*	20,60
1.3.2.	FAIXA ELEVADA	UN	1,00		*Faixa de pedestres elevada*	1,00
1.3.3.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: RETANGULAR (60X96CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UN	2,00		*Faixa de pedestres elevada*	2,00
1.4.	Sinalização		-			
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	921,34		*Sinalização*	921,34
1.4.2.	CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA, E = 2 MM - COMPREENDENDO POSTE, 2 PLACAS 25X50CM E COLOCAÇÃO	UN	6,00		*Sinalização*	6,00
1.4.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRANCA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	315,90		*Sinalização*	315,90
1.4.4.	PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO/IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021	UN	6,00		*Sinalização*	6,00
1.5.	Ensaios		-			
1.5.1.	CONJUNTO DE ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO (A CADA 150M CORRIDOS OU 700M2): ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (1 ENSAIO) + ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS (CONSIDERADO 250T POR DIA) + ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA MISTURA ASFÁLTICA (1 ENSAIO) + ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO)	UN	5,00		*Ensaios*	5,00

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Responsável Técnico
Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS
CREA/CAU: A47781-8

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO AVELINO DOS SANTOS
Data: 03/08/2026 17:04:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br