COMPOSIÇÕES					
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFIC.**	**CUSTO UNIT DESONERADO**
Composição	**CP01**	**TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (C = 8,50 M)**	**M2**	**-**	**R$ 89,87**
SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	1,166	R$ 57,00
COTAÇÃO	CT01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 1 1/2" COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM	UN	4,666667	R$ 0,3209
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	R$ 26,31
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	R$ 37,81
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,034441	R$ 305,85
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,044221	R$ 84,05

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.08.14 09:19:30 -03'00'

LUIS HENRIQUE NARDINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 224522-0

Data: 14 de agosto de 2026