DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia do município de Formosa do Sul - SC.

1. Justificativa da necessidade da contratação:

O Município de Formosa do Sul/SC apresenta a necessidade de execução de serviços de recapeamento asfáltico na Rua Piauí, a qual apresenta desgastes e patologias na camada de rolamento existente, comprometendo a trafegabilidade, a segurança do trânsito viário e o conforto de motoristas e pedestres.

A intervenção mediante a execução de fresagem asfáltica prévia e aplicação de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) devolverá as condições adequadas de aderência e regularidade à via, prevenindo a deterioração das camadas estruturais do pavimento e reduzindo custos futuros com manutenções corretivas pontuais. Ademais, a renovação da sinalização horizontal é indispensável para garantir a segurança no trânsito de veículos e a travessia de pedestres.

Objeto da Demanda

Execução dos serviços de:

- Serviços iniciais (instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira);
- Fresagem do pavimento asfáltico existente;
- Carga, manobra, descarregamento e transporte de entulho de fresagem;
- Varrição mecanizada e limpeza da pista;
- Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica (RR-2C);
- Recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

- Implantação de sinalização horizontal (pintura de eixo viário, linhas de bordo e faixas de pedestres).

Fontes de Recursos

A execução será custeada por recursos oriundos de:

- Emenda Parlamentar;
- Contrapartida com recursos próprios do município.

A emenda possui a seguinte natureza:

- Emenda Impositiva.

2. Descrição sucinta do objeto:

Execução de serviços de engenharia para recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), incluindo serviços iniciais, fresagem de pavimento, transporte de entulho, varrição mecanizada, pintura de ligação, pavimentação em CBUQ e execução de sinalização horizontal retrorrefletiva na Rua Piauí, com extensão de 165,04 m e área de 1.862,60 m², Bairro Meneghetti, Município de Formosa do Sul/SC, conforme projetos, planilha orçamentária e especificações técnicas.

3. Quantidade a ser contratada:

A intervenção compreenderá a execução dos serviços de recapeamento asfáltico, totalizando uma extensão de 165,04 metros e uma área estimada de **1.862,60 m²** na Rua Piauí, Bairro Meneghetti, Município de Formosa do Sul/SC.

4. Estimativa de despesas e definição do valor estimado de contratação:

O custo estimado para execução da obra foi calculado por meio de orçamento detalhado para a Rua Piauí, resultando no valor total de R$ 203.799,19 (duzentos e três mil, setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), deste valor, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) provém de Emenda Impositiva e R$ 53.799,19 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) será de Contrapartida com recursos próprios do Município. A composição orçamentária foi elaborada com base nas tabelas de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), vigentes à data da estimativa (data-base: 06/2026 - Florianópolis/SC), aplicando-se a taxa de BDI de 22,00% (sem desoneração).

5. Prazo estimado de execução

Prazo sugerido: **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo este prazo ser prorrogado em virtude de intempéries ou situações adversas à execução dos serviços.

6. Grau de prioridade da contratação:

Alto

Este documento formaliza a solicitação para a contratação de empresa especializada para a execução das obras de recapeamento asfáltico e sinalização horizontal na Rua Piauí, no município de Formosa do Sul/SC.

Formosa do Sul-SC, 09 de setembro de 2026.

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.09.10 13:48:07 -03'00'

LUIS HENRIQUE NARDINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 224522-0